

II

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--|--|------|-----------|-----------|
| OBMIAR: II | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia | Dowóz i wbudowanie ziemii (z gliną) kat. II-IV samochodami skrzyniowymi z odległości 3.1 km. | m3 | | |
| | | 2 | m3 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | | |
| | | 2 | m3 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Wykonanie grodzy o długości 80 m wys.1 m. Mechanicznie 80 %. | m3 | | |
| | | 120 * 0,8 | m3 | 96,000 | |
| | | | | RAZEM | 96,000 |
| 4 | KSNR 1 0315-03 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z odkładu. Wykonanie grodzy o długości 80 m wys.1 m. Ręcznie 20 %. | m3 | | |
| | | 120 * 0,2 | m3 | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 5 | KNNR 1 0211-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi w gruncie kat. I-II | m3 | | |
| | | 337,50 | m3 | 337,500 | |
| | | | | RAZEM | 337,500 |
| 6 | KNNR 1 0205-04 0208-02 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 3.1 km samochodem 15-20 t (wsp. 0,8 do S) po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi. Załadunek i wywóz namułu na odl. 3,1 km. | m3 | | |
| | | 337,5 * 0,8 | m3 | 270,000 | |
| | | | | RAZEM | 270,000 |
| 7 | KSNR 1 0211-01 | Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Wydobywanie i hałdowanie namułu | m3 | | |
| | | 4000 | m3 | 4 000,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 000,000 |
| 8 | KSNR 1 0211-03 | Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m. Wydobywanie i hałdowanie namułu. 70 % z poz. 7 | m3 | | |
| | | 4000 * 0,7 | m3 | 2 800,000 | |
| | | | | RAZEM | 2 800,000 |
| 9 | KNNR 1 0205-04 0208-02 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 3.1 km samochodem 15-20 t (wsp. 0,8 do S) po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi. Załadunek i wywóz namułu na odl. 3,1 km. | m3 | | |
| | | 4000 * 0,8 | m3 | 3 200,000 | |
| | | | | RAZEM | 3 200,000 |